

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 4
 (наименование здания или сооружения)
 благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 4
 (наименование стройки, номер заказа)

Составил



Кондраьева Н.А.

| № п/п | № | Наименование работ | Единица измерения | Количество | |
|-------|-------------------|---|-------------------|------------|--------|
| | | | | 4 | 5 |
| | 2 | 3 | | | 6 |
| 1 | ФЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании 1/0,75 | 100 м | | 0,75 |
| 2 | ФСЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 2/7,416 | 1 т груза | | 7,416 |
| 3 | ФЕРр68-12-08 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм 3/0,34 | 1000 м2 | | 0,34 |
| 4 | ФСЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 15 км 4/47,124 | 1 т груза | | 47,124 |
| 5 | ФЕР01-01-014-14 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 5/0,0162 | 1000 м3 | | 0,0162 |
| 6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 6/0,018 + 7/0,0036 | 100 м3 | | 0,0216 |
| 7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную уплотненного грунта из шпателей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 8/0,0216 | 100 м3 | | 0,0216 |
| 8 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 19 км 9/33,12 | 1 т груза | | 33,12 |
| 9 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10/0,06 | 100 м3 | | 0,06 |

"Козьмодемьянская 4 - асфальт"

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------------|---|---------|--------|---|
| 10 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,2257 | |
| 11 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,81 | |
| 12 | 05.2.03.03-0033 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400) | м3 | 3,268 | |
| 13 | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 5 | |
| 14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I(песок) | 100 м3 | 0,0471 | |
| 15 | ФЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 4 | |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,12 | |
| 17 | ФЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.3 см) | 100 т | 0,288 | |
| 18 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,4 | |
| 19 | ФЕР27-06-030-01 | Лом асфальтобетонный | т | 47,124 | |
| | возврат материалов | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,4 | |
| | | 20/0,4 | | | |

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

на благоустройство дворовой территории (площадка для сбора ТКО) многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д.4

(наименование здания или сооружения)

Составил

Кондрашова Н.А.

(подпись)

| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|-------------------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФЕР01-01-014-14 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 1/0,0018 | 1000 м3 | 0,0018 |
| 2 | ФСЦп03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км 2/2,52 | 1 т груза | 2,52 |
| 3 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного 3/0,9 | м3 | 0,9 |
| 4 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного 4/0,9 | м3 | 0,9 |
| 5 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 5/0,009 | 100 м3 | 0,009 |
| 6 | ФЕР09-01-005-03 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения 6/0,268 | т | 0,268 |
| 7 | ФЕР09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей с запорными устройствами и доборами 7/0,4 | 10 шт | 0,4 |
| 8 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка стальным профилированным листом 8/0,39 | 100 м2 | 0,39 |