

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №8

Наименование программного продукта SmetaWIZARD



Благоустройство дворовой территории

(наименование стройки)

Жилой дом № 14 ул.Предтеченская

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на благоустройство дворовой территории

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022 г. (Январь 2000 г.) Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены 1 квартала 2022 г. (письмо №7009 - ИФ/09 от 24.02.2022г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) Прочие объекты.

Сметная стоимость 859 260 (47 220,04) руб.

в том числе:

строительных работ 716 050 (39 350,03) руб.

монтажных работ 0 (0) руб.

Средства на оплату труда рабочих 60 881 (2 615,16) руб.

Нормативные затраты труда рабочих 307,41 чел. час

Нормативные затраты труда машинистов 40,25 чел. час

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕРр68-14-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,72		1,72					

	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
	1	ОТ				589,77	1,1	1 115,84	23,28	25 977
	3	ЭМ				889,15	1,1	1 682,27	9,48	15 948
	2	в т.ч. ОТм				94,56	1,1	178,91	23,28	4 165
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,1	129,14792				
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,1	17,7848				
		Итого по расценке				1 478,92		2 798,12		41 925
		ФОТ						1 294,75		30 142
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%		1 320,65		30 745
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%		699,17		16 277
		Всего по позиции						4 817,94		88 946
2	[ФСЦпр01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=172*0,043*2,4*0,9	1 т груза	15,97536		15,97536	3,28	52,4	9,48	497
		Всего по позиции						52,4		497
3	[ФСЦпр01-01-01-041] (0)	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную V=172*0,043*2,4*0,1	1 т груза	1,77504		1,77504	42,98	76,29	9,48	723
		Всего по позиции						76,29		723

4	[ФСЦ]пг03-21-01-087 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 87 км V=15,975+1,775	1 т груза	17,75		17,75	41,73		740,71	9,82	7 274
		Всего по позиции							740,71		7 274
5	ФЕРр68-12-08 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1000 м2	0,307		0,307					
	1	ОТ					76,99	1,1	26	23,28	605
	3	ЭМ					5 131,55	1,1	1 732,92	9,48	16 428
	2	в т.ч. ОТм					340,8	1,1	115,09	23,28	2 679
		ЗТ	чел.-ч	9,87	1,1	3,333099					
		ЗТм	чел.-ч	25,38	1,1	8,570826					
		Итого по расценке					5 208,54		1 758,92		17 033
5.1	[01.7.13.01-0001]	Лом асфальтобетонный НДС (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Км=1,2)	т	138,6		42,5502	(51,29)	1,2	(2 618,88)	6,84	(17 913)
		ФОТ							141,09		3 285
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			143,91		3 350
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			76,19		1 774

		Всего по позиции							1 979,02		22 157
6	[ФСЦпг03-21-01-015] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	42,5502		42,5502	13,38		569,32	9,82	5 591
		Всего по позиции							569,32		5 591
7	ФЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3; ФЕР27ТЧПр 27.3п3.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня V=172*0,1*0,2/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); ФЕР27ТЧПр27.3п3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мПа (кгс/см2) (Кэм=0,8; Котм=0,8; Кзтм=0,8)	100 м3	0,0344		0,0344					
	1	ОТ					173,23	1,1	6,56	23,28	153
	3	ЭМ					5 268,76	0,88	159,5	9,48	1 512
	2	в т.ч. ОТм					267,67	0,88	8,1	23,28	189
	4	М					17,08		0,59	6,84	4
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	0,817344					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,88	0,6236032					
		Итого по расценке					5 459,07		166,64		1 669
7.1	[02.2.05.04-1777]	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	126		4,3344	108,4		469,85	6,84	3 214
		ФОТ							14,66		341

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			21,55		502
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			13,93		324
		Всего по позиции							671,97		5 709
8	ФЕР27-02-010-02 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м	1,72		1,72					
	1	ОТ					590,51	1,1	1 117,24	23,28	26 009
	3	ЭМ					73,02	1,1	138,15	9,48	1 310
	2	в т.ч. ОТм					8,7	1,1	16,46	23,28	383
	4	М					3 690,05		6 346,89	6,84	43 413
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,1	132,0616					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,1	1,2298					
		Итого по расценке					4 353,58		7 602,28		70 732
8.1	[05.2.03.03-0033]	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400)	м3	4,3		7,396	1 652,07		12 218,71	6,84	83 576
		ФОТ							1 133,7		26 393
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 666,54		38 797
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			1 077,02		25 073
		Всего по позиции							22 564,55		218 178

9	ФЕР27-06-026-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Розлив вяжущих материалов V=307*0,6/1000; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	т	0,1842		0,1842					
	3	ЭМ					39,1	1,1	7,92	9,48	75
	2	в т.ч. ОТм					7,15	1,1	1,45	23,28	34
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,1337292					
		Итого по расценке					39,1		7,92		75
9.1	[01.2.03.07-0024]	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	1,03		0,189726	1 923,08		364,86	6,84	2 496
		ФОТ							1,45		34
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2,13		50
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			1,38		32
		Всего по позиции							376,29		2 652
10	ФЕР27-03-004-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона V=307*0,03*2,4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 т	0,22104		0,22104					
	1	ОТ					212,48	1,1	51,66	23,28	1 203
	3	ЭМ					5 536,89	1,1	1 346,26	9,48	12 763

	2	в т.ч. ОТМ					284,69	1,1	69,22	23,28	1 611
	4	М					123,62		27,32	6,84	187
		ЗТ	чел.-ч	21,77	1,1	5,2932449					
		ЗТм	чел.-ч	21,5	1,1	5,227596					
		Итого по расценке					5 872,99		1 425,25		14 152
10.1	ТЦ- 04.02.01.01 53 7722845360 22.03.2022 1	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б марка П (ООО "АСДОРТРАНС")	т	101		22,32504	4 625		0	0	103 253
		ФОТ							120,88		2 814
	Пр/636- 021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			177,69		4 137
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			114,84		2 673
		Всего по позиции							1 717,78		124 215
11	ФЕР27-06- 029-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно- строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1000 м2	0,307		0,307					
	1	ОТ					182,32	1,1	61,57	23,28	1 433
	3	ЭМ					7 479,03	1,1	2 525,67	9,48	23 943
	2	в т.ч. ОТМ					234,46	1,1	79,18	23,28	1 843
	4	М					874,78		268,56	6,84	1 837
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,1	7,044422					

		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,1	6,365645					
		Итого по расценке					8 536,13		2 855,8		27 214
11.1	ТЦ-04.02.01.01 53 7722845360 22.03.2022 1	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б марка П (ООО "АСДОРТРАНС")	т	96,6		29,6562	4 625		0	0	137 160
		ФОТ							140,75		3 277
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			206,9		4 817
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			133,71		3 113
		Всего по позиции							3 196,41		172 303
12	ФЕР27-06-030-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3; Толщ.5см	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Толщ.5см к=2 (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)	1000 м2	0,307		0,307					
	1	ОТ					3,29	2,2	2,22	23,28	52
	3	ЭМ					254,89	2,2	172,15	9,48	1 632
	2	в т.ч. ОТм					5,95	2,2	4,02	23,28	94
	4	М					2,94	2	1,81	6,84	12
		ЗТ	чел.-ч	0,35	2,2	0,23639					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	2,2	0,317438					
		Итого по расценке					261,12		176,18		1 696

12.1	ТЦ-04.02.01.01 53 7722845360 22.03.2022 1	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б марка П (ООО "АСДОРТРАНС")	т	24,2		7,4294	4 625		0	0	34 361
		ФОТ							6,24		145
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			9,17		214
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95%		95%			5,93		138
		Всего по позиции							191,28		36 409
13	ФЕР47-01-046-04 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м2	0,67		0,67					
	1	ОТ					317,6	1,1	234,07	23,28	5 449
	4	М					2 034		1 362,78	6,84	9 321
		ЗТ	чел.-ч	40	1,1	29,48					
		Итого по расценке					2 351,6		1 596,85		14 771
		ФОТ							234,07		5 449
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%			241,09		5 613
	Пр/774-041.0 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%		72%			168,53		3 923

		Всего по позиции							2 006,47		24 307
		ИТОГО:							38 960,43		708 960

		Итого							38 960,43		708 960
		Итого прямых затрат							32 880,1		567 410
		Итого зарплаты рабочих							2 615,16		60 881
		Итого эксплуатации машин и механизмов							7 764,84		73 611
		Итого материалов							21 061,37		418 834
		Итого неучтенных материалов							13 053,42		364 060
		Итого ФОТ							3 087,59		71 879
		Итого накладных расходов							3 789,63		88 223
		Итого сметной прибыли							2 290,7		53 327
		Итого погрузочных работ							128,69		1 220
		Итого перевозки							1 310,03		12 864
		Итого							38 960,43		708 960

		Технадзор							389,6	0,01	7 090
		Итого							39 350,03		716 050
		НДС							7 870,01	0,2	143 210
		Итого							47 220,04		859 260
		Итого возврата материалов							2 618,88		17 913

Составил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Муниципальное казенное учреждение
Великого Новгорода
"Городское хозяйство"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Гл. специалист (сметчик) *Л.В. Саваткина*
подпись ФИС

_____ дата

**Ведомость объемов работ на благоустройство дворовой территории - жилой дом № 14
ул.Предтеченская**

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании 1/1,72	100 м 1,72
2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм 5/0,307	1000 м2 0,307
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 7/0,0344	100 м3 0,0344
4	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 8/1,72	100 м 1,72
5	Розлив вяжущих материалов 9/0,1842	т 0,1842
6	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 10/0,22104	100 т 0,22104
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см 11/0,307	1000 м2 0,307
8	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 13/0,67	100 м2 0,67
9	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	15,97536 т
10	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,77504 т
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 87 км	17,75 т
12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	42,5502 т
	Лом асфальтобетонный	42,5502 т

Условия производства работ:

1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования

Составил:



Шевченко Е.А.