

"СОГЛАСОВАНО"

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденными в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Кочетова, дом № 15 корп. 1

(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Кочетова, дом № 15 корп. 1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Кочетова, дом № 15 корп. 1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ



Smeta WIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2024 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр


Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущества отношений Новгородской области от 25.02.2025 № 465

Индексы по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2025 года (ФГИС)

Новгородская область



(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2025 г.

Сметная стоимость

161,09 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

27,52 тыс. руб.

в том числе:

161,09 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

10,51 тыс. руб.

строительных работ

161,09 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

72,23007 чел.-ч

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

22,83061 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

прочих затрат

0 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	
Раздел I. Снос деревьев - 6 шт. Пересадка кустарника - 4 шт.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр68-01-010-01	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (3 шт.) V=3*0,51	м3	1,53		1,53					
	421/лр_2020_при_л.10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзг=1,1; Кзгт=1,1)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,44589					2 426,75
		2 ЭМ									3 380,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,13038					1 434,72
		4 М									57,16
		Итого прямые затраты									7 299,38
		ФОТ									3 861,47
	812/лр_2020_прил._т._п.102_гр.3	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					3 938,7

		1	ОТ (ЗТ)					9,91914				3 734,36
		2	ЭМ									5 235,42
			ОТм (ЗТм)					4,8477				2 221,8
		4	М									86,95
			Итого прямые затраты									11 278,53
			ФОТ									5 956,16
	Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство при ремонте			102%		102%				6 075,28
	Пр/774-102.0		СП Благоустройство при ремонте			54%		54%				3 216,33
			Всего по позиции							3 033,94		20 570,14
4	ГЭСН01-02-103-02		Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см V=3/100		100 шт	0,03		0,03				
	421/пр 2020 при л.10 т.5 п.9.3 гр. 3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Ког=1,1; Кэм=1,1; Когм=1,1; Кзг=1,1; Кзгм=1,1)									
		1	ОТ (ЗТ)					0,2178				72,6
		2	ЭМ									187,45
			ОТм (ЗТм)					0,17886				81,97
			Итого прямые затраты									342,02
			ФОТ									154,57
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89%		89%				137,57
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41%		41%				63,37
			Всего по позиции							18 098,67		542,96

	16.2.01.02	Земля растительная	м3	0,8		0,32							8 897,65
		Итого прямые затраты											
10.1	[16.2.01.02-0001]	Земля растительная	м3	0,8		0,32	1 062,45	1,18	1 253,69				401,18
		ФОТ											6 690,74
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%							6 891,46
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%		72%							4 817,33
		Всего по позиции							52 519,05				21 007,62
11	ГЭСН47-01-004-1 2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% V=(2+2)/10	10 шт	0,4		0,4							
	421/пр_2020 при л.10_т.5_п.9.3_гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кат=1,1; Катм=1,1)	чел.-ч			3,7092							1 203,23
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч										
		2 ЭМ											62,49
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0968							38,6
		4 М											431,16
	16.2.01.02	Земля растительная механизированной подготовки	м3	0,81		0,324							
		Итого прямые затраты											1 735,48
11.1	[16.2.01.02-0001]	Земля растительная	м3	0,81		0,324	1 062,45	1,18	1 253,69				406,2
		ФОТ											1 241,83
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%							1 279,08

	перевозка		5 040,32
	Итого ФОТ (сравочно)		38 024,07
	Итого накладные расходы		38 838,75
	Итого сметная прибыль		22 554,47
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу I. Снос деревьев - 6 шт. Пересадка кустарника - 4 шт.		132 912,92
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>сравочно</i>		
	затраты труда рабочих		72,23007
	затраты труда машинистов		22,83061

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

	ВСЕГО строительные работы		132 912,92
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		71 519,7
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		27 518,42
	эксплуатация машин и механизмов		25 068,2
	оплата труда машинистов (ОТм)		10 505,65
	материальные ресурсы		3 387,11
	перевозка		5 040,32
	Всего ФОТ (сравочно)		38 024,07
	Всего накладные расходы		38 838,75
	Всего сметная прибыль		22 554,47
	ВСЕГО по смете		132 912,92
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		71 519,7
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		27 518,42

	эксплуатация машин и механизмов		25 068,2
	оплата труда машинистов (ОТм)		10 505,65
	материальные ресурсы		3 387,11
	перевозка		5 040,32
	Всего ФОТ (справочно)		38 024,07
	Всего накладные расходы		38 838,75
	Всего сметная прибыль		22 554,47
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		72,23007
	затраты труда машинистов		22,83061
	Итого		132 912,92
	Строительный контроль	1%	1 329,13
	Итого		134 242,05
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Министра РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	20%	26 848,41
	Итого		161 090,46

Составил:

И.В. Давыдов

[должность, инициалы, фамилия]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверительное казенное учреждение
 Великого Новгорода
 "Областное хозяйство"
РАСЦЕНКИ ПРОЦЕДУРЫ
 Гл. специалист (сметчик) *С.А. Морозов* Ф.И.О.
 _____ дата _____



"СОГЛАСОВАНО"



Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Кочетова, дом № 15-корп. 1
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Кочетова, дом № 15 корп. 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6 7
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (3 шт.)	м3	1,53	$V=3*0,51$	
2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	м3	8,06	$V=2*4,03$	
3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3	6,78	$V=1*6,78$	
4	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см	100 шт	0,03	$V=3/100$	
5	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: свыше 24 см	100 шт	0,03	$V=3/100$	
6	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли	100 м2	0	$V=0$	
7	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,9644	$V=(1,53+8,06+6,78)*0,6*0,2$	
8	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	8,3076	$V=(1,53+8,06+6,78)*0,6*0,8+3*0,05+3*0,1$	

9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 23 км	т	10,272	$V=(1,53+8,06+6,78)*0,6+3*0,05+3*0,1$		
10	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,5x0,4 м	10 шт	0,4	$V=(2+2)/10$		
10.1	Земля растительная	м3	0,32	$V=((2+2)/10)*0,8$		
11	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	0,4	$V=(2+2)/10$		
11.1	Земля растительная	м3	0,324	$V=((2+2)/10)*0,81$		
12	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м (кустарники, выкопанные ранее: 2 шт. - хвойные, 2 шт. - лиственные)	10 шт	0,4	$V=(2+2)/10$		

И.А.
должность

И.А. Иванова И.

подпись, инициалы, фамилия